GRIDONE

J1

Qualité des données et comptage

Roadmap du premier jalon de réalisation BACS

Lundi 19 octobre 2026
Présentation direction · 10 minutes

Un bilan énergétique que l’on peut justifier

BACS demande un suivi et une analyse des consommations et productions d’énergie au pas horaire, par zone fonctionnelle.

01 Des valeurs crédibles

Distinguer une consommation nulle, une mesure invalide et une donnée manquante.

02 Des bilans reproductibles

Retrouver les compteurs, unités et règles qui expliquent chaque résultat.

J1 prépare les diagnostics de J3 et les preuves conservées de J4.

CCH R.175-3, 1° : FAQ officielle

Périmètre J1 : Linear

Les briques existent, leur preuve reste à relier

Acquis documentés	Compléments de J1
Acquisition, validité et fraîcheur	Conserver la qualité dans l'historique
Agrégations temporelles et par tags	Fiabiliser l'énergie et le périmètre passé
Drivers et banc de simulation	Qualifier les points réellement déployés
Historisation et erreurs journalisées	Rendre les pertes et la reprise visibles

Le travail porte sur la fiabilité de bout en bout et sa démonstration.

Roadmap Notion : DQ-1 à DQ-5

Six issues composent le jalon J1

Issue	Livrable	Statut	Priorité
AGR-1460	Historique de qualité et provenance	Todo	High
AGR-1462	Drivers et points qualifiés	Todo	High
AGR-481	Plan de comptage versionné	Todo	High
AGR-478	Couverture horaire explicite	Backlog	High
AGR-1461	Calcul d'énergie fiable	Backlog	High
AGR-1463	Pertes visibles et reprise qualifiée	Backlog	Medium

Trois lots prêts à démarrer. Responsables, capacité et dates à fixer.

Projet Linear et issues liées

Une livraison en trois étapes

Étape	Issues à prendre	Résultat de passage
A Préparer le socle	AGR-1460 · AGR-1462 AGR-481	Observations, points et périmètre ont un contrat commun
B Produire les résultats	AGR-478 · AGR-1461 AGR-1463	Couverture et énergie explicites Panne puis reprise démontrées
C Réceptionner J1	Recette commune des six issues	Un bilan horaire par zone se recalcule et s'explique

Entrée : un périmètre pilote validé avec AGR-477 (J0).

Dépendances Linear Critères de sortie Notion

Exemple : éviter un bilan artificiellement gonflé

100 kWh

Compteur général

Deux sous-compteurs : 60 et 15 kWh
Résiduel : 25 kWh

Total à restituer

100 kWh

Additionner parent et enfants produirait 175 kWh.

Si un sous-compteur manque, le détail reste incomplet.
Le bilan conserve la version du plan utilisée.

AGR-481 : plan de comptage AGR-478 : couverture

La sortie de J1 se démontre sur le pilote

Preuve attendue	Résultat vérifiable
Une heure constante ou sans mesure	L'API, l'écran et l'export distinguent les cas
Un reset, un trou ou un changement d'heure	Énergie justifiée, lacunes et estimations visibles
Un changement de zone	L'ancien bilan garde son périmètre
Une panne du chemin d'historisation	Reprise unique ou intervalle perdu déclaré

Dossier de recette commun : données, versions, résultats et écarts.

Les points du périmètre pilote disposent de preuves de qualification.

Critère de sortie J1 Recette DQ-1 à DQ-5

Décisions attendues lundi

01 **Valider le pilote et le résultat attendu**

Choisir les zones, les compteurs et la personne qui réceptionne J1.

02 **Lancer les trois lots prêts**

AGR-1460, AGR-1462 et AGR-481, avec un responsable par lot.

03 **Réserver la capacité et fixer les garanties**

Confirmer l'accès terrain, la tolérance aux lacunes et le besoin de reprise.

Prochain point de décision : revue des contrats, estimations et date cible.

Proposition de lancement sur le backlog existant

Observations et couverture horaire

AGR-1460 / preuve élémentaire

Conserver l'instant, la validité, la raison et l'origine de l'observation.

Prouver une relecture identique, un silence et un retour valide.

AGR-478 / état de chaque heure

Publier la règle de couverture et les causes des lacunes.

Restituer complet, partiel ou indisponible de façon cohérente.

Séquence de recette	Preuve attendue
1 000, puis 1 000, puis invalide, puis 1 004	Relecture et période invalide conservées
Heure répétée au changement d'heure	Heure distincte, avec décalage UTC

AGR-1460 AGR-478

Énergie et périmètre historique

Cas de référence	Résultat attendu
Index 100 puis 112 kWh, sans rupture	12 kWh sur l'intervalle retenu
Index 998 puis 3, module 1 000 connu	5 unités. Sans rollover connu : à qualifier
Puissance 2 kW pendant 30 min couvertes	1 kWh. Un trou modifie explicitement la qualité
Compteur déplacé de la zone A vers B	Recalcul du passé avec le rattachement applicable

À couvrir aussi : jours de 23/25 h, changement de mois, import/export, conversion d'unité, remplacement et identité d'un compteur supprimé.

AGR-1461 AGR-481

Qualification terrain et reprise après panne

AGR-1462 / P0, High

Matrice point / unité / sentinelle / cadence / driver / firmware.

Trame de référence puis recette de la version installée.

0xFFFF doit rester invalide au stade approprié du décodage.

AGR-1463 / P1, Medium

Panne DB, arrêt brutal, disque plein, doublons et désordre.

Reprise idempotente ou lacune explicitement déclarée.

Reclasser P0 si la continuité promise impose une reprise durable.

La détection des pertes appartient à J1. La solution de durabilité reste à choisir.

AGR-1462 AGR-1463

Dépendances et frontières des lots

Issue	Bloquée par dans Linear	Point d'intégration à réceptionner
AGR-1460	Aucun	Contrat partagé avec 478, 1461 et 1463
AGR-1462	Aucun	Qualification utilisée par AGR-478
AGR-481	Aucun	Calcul par zone avec AGR-1461 et 478
AGR-478	AGR-1460 et AGR-1462	Même couverture API / UI / export
AGR-1461	AGR-1460	Couverture et unités cohérentes
AGR-1463	AGR-1460	Lacunes et reprise dans le même historique

AGR-477 (J0) fixe le périmètre du pilote. Son lien à AGR-481 est une relation, pas un blocage natif. Les contrats peuvent se préparer en parallèle.

Relations natives des six issues Roadmap DQ

Travaux terrain à reprendre sans doublon

Issue	Statut actuel	Action proposée pour J1
AGR-1367	Backlog	Qualifier la sentinelle 0xFFFF des pompes
AGR-1352	Backlog	Compléter l'arbre et joindre les preuves d'unités
AGR-1444	Backlog	Cibler les mesures instantanées utiles au calcul
AGR-1350	Done	Réutiliser les preuves de polarité déjà produites
AGR-1366	Canceled	Vérifier le motif et la preuve du registre retenu
AGR-1249	In Review	Vérifier le package livré si le pilote l'utilise

Un statut Done ou Canceled ne prouve pas, à lui seul, la réception sur site.

AGR-1462 : travaux associés

Portée réglementaire et limites de J1

Exigences de CCH R.175-3	Place dans la roadmap
Suivi horaire par zone et analyse	J1 : données qualifiées et bilans reproductibles
Ajustements, autonomie et interopérabilité	J2 : pilotage, protections et recette des systèmes
Références, dérives et information exploitant	J3 : diagnostic à partir des données de J1
Données mensuelles conservées cinq ans	J4 : bilans publiés, conservation et restauration

Contexte : existant > 290 kW, échéance 2025. Existant > 70 kW hors cas précédent, au renouvellement et au plus tard en 2030, sous conditions.

J1 ne constitue pas une attestation BACS ni une attribution de classe ISO 52120-1.

FAQ officielle BACS Guide ministériel, janvier 2026 Roadmap et jalons

Sources et méthode de lecture

Projet Linear : BACS compatibility basics
Jalons, statuts et dépendances. Les identifiants du PDF ouvrent les issues.

Notion : Roadmap technique de conformité BACS
DQ-1 à DQ-5 et critères de sortie. Base technique principale.

Notion : Conformité Décret BACS
Audit initial, à rapprocher des mises à jour de la roadmap.

Notion : Maintenance et inspection
Contexte des preuves attendues et partage des responsabilités.

Ministère : FAQ BACS 03 et guide de janvier 2026
Fonctions réglementaires, suivi horaire, conservation mensuelle cinq ans.

Guide ministériel BACS, version 2
Périmètre, calendrier, zones fonctionnelles et fonctions applicables.

Consultation : 13 octobre 2026. Roadmap proposée, sans engagement de date.